



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
--	-----------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE				
1.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE		-	
1.1.	PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MATERIAIS		-	
1.1.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MATERIAIS	M3	3,90	1,95*39,95*0,05
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MATERIAIS	M3	5,41	1,95*39,95*0,07
1.1.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - MATERIAIS	M2	7,82	0,63*12,40
1.1.4.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - MATERIAIS	M3	0,13	0,20*0,05*12,40
1.2.	PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MÃO DE OBRA		-	
1.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MÃO DE OBRA	M3	3,90	
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MÃO DE OBRA	M3	5,41	
1.2.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - MÃO DE OBRA	M2	7,82	
1.2.4.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - MÃO DE OBRA	M3	0,13	
-	(Código não identificado nas referências)	-	15,23	0,63*12,40*1,95
1.3.	PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI - TRECHO DE 53 METROS - MATERIAIS		-	
1.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MATERIAIS	M3	2,93	1,10*53,20*0,05
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MATERIAIS	M3	4,09	1,10*53,20*0,07
1.4.	PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI - TRECHO DE 53 METROS - MÃO DE OBRA		-	
1.4.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MÃO DE OBRA	M3	2,93	

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	6.575,71	3.987,40
PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MATERIAIS	3,90	
PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MATERIAIS	5,41	
PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MATERIAIS	7,82	
PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MATERIAIS	0,13	
PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MÃO DE OBRA	3,90	
PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MÃO DE OBRA	5,41	
PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MÃO DE OBRA	7,82	
PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MÃO DE OBRA	0,13	
PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MÃO DE OBRA	15,23	
PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI - TRECHO DE 53 METROS - MATERIAIS		2,93
PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI - TRECHO DE 53 METROS - MATERIAIS		4,09
PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI - TRECHO DE 53 METROS - MÃO DE OBRA		2,93



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
--	-----------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE				
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MÃO DE OBRA	M3	4,09	
1.5.	PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI TRECHO PAIVER - TRECHO DE 16 METROS - MATERIAIS		-	
1.5.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MATERIAIS	M3	1,18	1,50*15,70*0,05
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MATERIAIS	M3	1,65	1,50*15,70*0,07
1.6.	PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI TRECHO PAIVER - TRECHO DE 16 METROS - MÃO DE OBRA		-	
1.6.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MÃO DE OBRA	M3	1,18	
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MÃO DE OBRA	M3	1,65	

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	6.575,71	3.987,40
PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI - TRECHO DE 53 METROS - MÃO DE OBRA		4,09
PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI TRECHO PAIVER - TRECHO DE 16 METROS - MATERIAIS		
PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI TRECHO PAIVER - TRECHO DE 16 METROS - MATERIAIS		
PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI TRECHO PAIVER - TRECHO DE 16 METROS - MÃO DE OBRA		
PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI TRECHO PAIVER - TRECHO DE 16 METROS - MÃO DE OBRA		

VISTA ALEGRE/RS

Local

segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ

CREA/CAU: RS237045

ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5					
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE				1.608,32	0,00						
1.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE		-								
1.1.	PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MATERIAIS		-								
1.1.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MATERIAIS	M3	3,90								
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MATERIAIS	M3	5,41								
1.1.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - MATERIAIS	M2	7,82								
1.1.4.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - MATERIAIS	M3	0,13								
1.2.	PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MÃO DE OBRA		-								
1.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MÃO DE OBRA	M3	3,90								
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MÃO DE OBRA	M3	5,41								
1.2.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - MÃO DE OBRA	M2	7,82								
1.2.4.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - MÃO DE OBRA	M3	0,13								
-	(Código não identificado nas referências)	-	15,23								
1.3.	PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI - TRECHO DE 53 METROS - MATERIAIS		-								
1.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MATERIAIS	M3	2,93								
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MATERIAIS	M3	4,09								
1.4.	PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI - TRECHO DE 53 METROS - MÃO DE OBRA		-								
1.4.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MÃO DE OBRA	M3	2,93								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5						
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE				1.608,32	0,00							
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MÃO DE OBRA	M3	4,09									
1.5.	PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI TRECHO PAIVER - TRECHO DE 16 METROS - MATERIAIS		-									
1.5.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MATERIAIS	M3	1,18	1,18								
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MATERIAIS	M3	1,65	1,65								
1.6.	PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI TRECHO PAIVER - TRECHO DE 16 METROS - MÃO DE OBRA		-									
1.6.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MÃO DE OBRA	M3	1,18	1,18								
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MÃO DE OBRA	M3	1,65	1,65								

VISTA ALEGRE/RS

Local

segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ

CREA/CAU: RS237045

ART/RRT: