



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE/RS	BDI 1 25,63%	BDI 2 17,86%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE									12.171,43	
1.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE					-	12.171,43	
1.1.			PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MATERIAIS					-	4.843,60	
1.1.1.	Composição	02	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MATERIAIS	M3	3,90	81,71	BDI 2	96,30	375,57	RA
1.1.2.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MATERIAIS	M3	5,41	601,53	BDI 2	708,96	3.835,47	RA
1.1.3.	Composição	05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - MATERIAIS	M2	7,82	63,88	BDI 2	75,29	588,77	RA
1.1.4.	Composição	07	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - MATERIAIS	M3	0,13	285,83	BDI 2	336,88	43,79	RA
1.2.			PONTO 01 - RUA ABRANO PIAIA - TRECHO DE 40 METROS - MÃO DE OBRA					-	1.732,11	
1.2.1.	Composição	01	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MÃO DE OBRA	M3	3,90	32,03	BDI 1	40,24	156,94	RA
1.2.2.	Composição	04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MÃO DE OBRA	M3	5,41	133,84	BDI 1	168,14	909,64	RA
1.2.3.	Composição	06	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - MÃO DE OBRA	M2	7,82	66,21	BDI 1	83,18	650,47	RA
1.2.4.	Composição	08	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - MÃO DE OBRA	M3	0,13	92,21	BDI 1	115,84	15,06	RA
-	SINAPI	96995	(Código não identificado nas referências)	-	15,23	-	BDI 1	-	-	RA
1.3.			PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI - TRECHO DE 53 METROS - MATERIAIS					-	3.181,81	
1.3.1.	Composição	02	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MATERIAIS	M3	2,93	81,71	BDI 2	96,30	282,16	RA
1.3.2.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MATERIAIS	M3	4,09	601,53	BDI 2	708,96	2.899,65	RA
1.4.			PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI - TRECHO DE 53 METROS - MÃO DE OBRA					-	805,59	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE/RS	BDI 1 25,63%	BDI 2 17,86%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PONTOS DA CIDADE									12.171,43	
1.4.1.	Composição	01	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MÃO DE OBRA	M3	2,93	32,03	BDI 1	40,24	117,90	RA
1.4.2.	Composição	04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MÃO DE OBRA	M3	4,09	133,84	BDI 1	168,14	687,69	RA
1.5.			PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI TRECHO PAVER - TRECHO DE 16 METROS - MATERIAIS					-	1.283,41	
1.5.1.	Composição	02	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MATERIAIS	M3	1,18	81,71	BDI 2	96,30	113,63	RA
1.5.2.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MATERIAIS	M3	1,65	601,53	BDI 2	708,96	1.169,78	RA
1.6.			PONTO 02 - RUA CELESTE BARBIERI TRECHO PAVER - TRECHO DE 16 METROS - MÃO DE OBRA					-	324,91	
1.6.1.	Composição	01	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - MÃO DE OBRA	M3	1,18	32,03	BDI 1	40,24	47,48	RA
1.6.2.	Composição	04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - MÃO DE OBRA	M3	1,65	133,84	BDI 1	168,14	277,43	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA ALEGRE/RS
Local
segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ
CREA/CAU: RS237045
ART/RRT: 0