

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CALÇAMENTO LINHA PERETTO

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
28670003

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE

Gráu de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
28670003

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	CALÇAMENTO LINHA PERETTO			
1.1.	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA LINHA PERETTO			
1.1.0.1	Serviços Iniciais PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	5,00	2*2,5
1.2.	Pavimentação			
1.2.1.	Pavimentação Polidétrica com calcamento			
1.2.1.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF 05/2020	M2	3.808,77	544,11*7
1.2.1.2.	Execução de colchão de areia 15cm	m2	3.808,77	544,11*7
1.2.2.	MEIO-FIO			
1.2.2.1.	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM - 200X 10/10" (H X L) (L2)	UN	1.068,23	544,11*2

VISTA ALEGRE

Local

quarta-feira, 17 de Janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ
CREA/CAU: RS 237045
ART/RTT: 12864337

[Handwritten Signature]

FRENTES DE OBRA:

Agupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (RS):
Serviços Iniciais	
Pavimentação	
Pavimentação	
Pavimentação	

	1	2	3	4	5
1	56.786,61	56.217,36	56.217,36	56.218,49	
5,00					
952,19	952,19	952,19	952,20	952,20	
952,19	952,19	952,19	952,20	952,20	
272,05	272,05	272,05	272,07	272,07	

Responsável Técnico
Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ
CREA/CAU: RS 237045
ART/RTT: 12864337

[Handwritten Signature]