



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 28670003	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO LINHA PERETTO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO LINHA PERETTO	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE	BDI 1 25,54%	BDI 2 15,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO LINHA PERETTO									
1.			PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA LINHA PERETTO						222.439,83
1.1.			Serviços Iniciais						222.439,83
1.1.0.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	5,00	250,00	BDI 1	313,85	1.569,25
1.2.			Pavimentação						220.870,58
1.2.1.			Pavimentação Polilétrica com calçamento						186.210,77
1.2.1.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF. 05/2020	M2	3.808,77	32,47	BDI 1	40,76	155.245,47
1.2.1.2.	Composição	02	Execução de colchão de argila 15cm	m2	3.808,77	7,07	BDI 2	8,13	30.965,30
1.2.2.			Meio-fio						34.659,81
1.2.2.1.	SINAPI	41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L/L2)	UN	1.088,22	25,37	BDI 1	31,85	34.659,81

Encargos sociais:

Observações:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA ALEGRE
Local

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ
CREA/CAU: RS 237045
ART/RRT: 12964337