

CAIXA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação de estradas vicinais	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0
---	----------------	------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Reperfilamento asfáltico até a linha São Paulo				
1.	REPERFILAMENTO ASFALTICO ATÉ A LINHA SÃO PAULINHO		-	
1.1.	LIMPEZA DA PISTA		-	
1.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	13.750,00	2750,00 M X 5,00M = 13750,00 M²
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	1,25M X 2,00= 2,50M²
1.3.	ENSAIOS		-	
1.3.1.	ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO	UN	4,00	4
1.3.2.	ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS	UN	1,00	1
1.3.3.	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	4,00	4
1.3.4.	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA	UN	4,00	4
1.3.5.	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS	UN	4,00	4
1.3.6.	ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	4,00	4
1.4.	PINTURA DE LIGAÇÃO		-	
1.4.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	13.750,00	2750,00 M X 5,00M = 13750,00 M²
1.5.	TRANSPORTE		-	
1.5.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.106,25	2750,00M X 5,00 LARGURA= 13750,00 M² * 2,55 (PESO ESPECÍFICO) = 35062,50 * 0,021= 736,3125 / 2,55 = 288,75+25%= 360,9375 *28 (km da usina até a obra) = 10.106,25
1.6.	MISTURA ASFÁLTICA (CBUQ)		-	
1.6.1.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA 2,1CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m³	288,75	2750,00x5,00x0,021= 288,75 M³

VISTA ALEGRE/RS

Local

segunda-feira, 3 de dezembro de 2018

Data

Tarcila T. C.
Responsável Técnico
Nome: Tarcila Trintinaia Centenaro
CREA/CAU: CAU: A137218-1
ART/RRT: