



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE/RS	Adequação de estradas vicinais
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	09-18 (DES.)	Reperfilamento asfáltico até a linha São Paulo	VISTA ALEGRE/RS
			BDI 1
			28,07%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Reperfilamento asfáltico até a linha São Paulo</b>									
1.1.			<b>REPERFILAMENTO ASFALTICO ATE A LINHA SAO PAULINHO</b>						282.494,96
1.1.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	13.750,00	1,30	BDI 1	1,66	22.825,00
1.2.			<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>						962,10
1.2.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	300,49	BDI 1	384,84	962,10
1.3.			<b>ENSAIOS</b>						3.252,11
1.3.1.	SINAPI	74022/5	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO	UN	4,00	139,05	BDI 1	178,08	712,32
1.3.2.	SINAPI	74022/17	ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS	UN	1,00	325,50	BDI 1	416,87	416,87
1.3.3.	SINAPI	74022/52	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	4,00	75,90	BDI 1	97,21	388,84
1.3.4.	SINAPI	74022/53	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA	UN	4,00	70,00	BDI 1	89,65	358,60
1.3.5.	SINAPI	74022/42	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS	UN	4,00	70,00	BDI 1	89,65	358,60
1.3.6.	SINAPI	74022/55	ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS	UN	4,00	198,50	BDI 1	254,22	1.016,88
1.4.			<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						22.550,00
1.4.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	13.750,00	1,28	BDI 1	1,64	22.550,00
1.5.			<b>TRANSPORTE</b>						11.015,81
1.5.1.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM	10.106,25	0,85	BDI 1	1,09	11.015,81
1.6.			<b>MISTURA ASFALTICA (CBUQ)</b>						221.889,94
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA 2,1CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	m³	288,75	600,02	BDI 1	768,45	221.889,94

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA ALEGRE/RS  
Local

Responsável Técnico

*Paulo J. Antunes*



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU


Gravado de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Reperfilamento asfáltico até a linha São Paulo	MUNICÍPIO / UF	VISTA ALEGRE/RS	BDI 1	BDI 2	BDI 3
								28,07%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Reperfilamento asfáltico até a linha São Paulo</b>									
									282.494,96

segunda-feira, 3 de dezembro de 2018  
Data

Nome: Tarcila Trintinaia Centenaro  
CREA/CAU: CAU: A137218-1  
ART/RTT: 0

  
Tarcila J. Centenaro

← RECURSO